

Kurzbezeichnung	Maßnahme	Übersicht zu den verschiedenen Bereichen des Straßenbaus (E EMI 2012, FGSV, Tabelle 1)		
MK-0	MK-0 derzeit keine Maßnahme erforderlich	Betriebliche Unterhaltung (Kontrolle und Wartung)		z.B. Straßenentwässerung, Markierung, Verkehrsbeschilderung
MK-1	MK-1 Kleinreparaturen	Bauliche Erhaltung	Bauliche Unterhaltung	z.B. akute Kleinsreparaturen
MK-2	MK-2 Dünnschicht / OB		Bauliche Unterhaltung	z.B. akute Oberflächenbehandlung
MK-3	MK-3 Deckenbelagserneuerung		Istandsetzung	z.B. Fräsen/Neueinbau der Deckschicht
MK-4	MK-4 Erneuerung Decke mit Verstärkung ggf. ges Oberbau		Erneuerung	z.B. Abbruch/Neueinbau der Decke bzw. des Oberbaus
MK-5	MK-5 grundhafte Erneuerung	Um- und Ausbau	(Veränderung der Qualität)	z.B. Abbruch/Neueinbau des Oberbaus, Querschnittsänderungen
MK-6	MK-6 Endausbau (Baustraßen)	Neubau	Neuanlage von Verkehrsflächen	

Kurzbezeichnung	Skizze	Geschätzter Aufwand, auf Basis des visuell-sensitiv ermittelten Schadensbildes
MK-0	MK 0 keine Maßnahme erforderlich	
MK-1	MK 1 Kleinreparaturen	Rissverguss; Regulieren von Einbauten, Rinnen ggf. Borden; kleinflächige Oberflächenbehandlung; kleinere Flickstellen (Fräsen, Decke einbauen); kleinflächige Pflasterregulierung; Pflasterfugenverfüllung - Gesamtflächenanteil bis 15-20% (Mischpreis)
MK-2	MK 2 Oberflächenverbesserung / Dünnbeschichtung	Großflächige Oberflächenbehandlung; Dünnschichteneinbau (DSK/DSH) - Gesamtflächenanteil bis 15-100%
MK-3	MK 3 Deckenbelagserneuerung	Deckenbelagserneuerung im Tief- oder Hocheinbau - Gesamtflächenanteil bis 15-100%; weitere Untersuchungen wie Borkernanalyse, aktuelle Kanalzustandsuntersuchung erforderlich
MK-4	MK 4 Erneuerung mit teilweiser Verstärkung	Deckenerneuerung im Tief- oder Hocheinbau mit Verstärkung bzw. Ausgleichsschicht (-en), ggf ges. Oberbau - Gesamtflächenanteil bis 15-100%; weitere Untersuchungen wie Borkernanalyse, Kanalzustandsuntersuchung erforderlich
MK-5	MK 5 Erneuerung Oberbau u. Unterbau	Komplettsanierung; Ausbau nach Regelaufbau gem. RStO 12 - Gesamtflächenanteil 100%; weitere Untersuchungen wie Baugrunduntersuchung, aktuelle Kanaluntersuchung sowie Planung erforderlich
MK-7		Endausbau von Baustraßen gem. Erschließungsplanung

